PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR - 269/25/SL** (št. zadeve: 0211-43/2025)
datum	**1. 12. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	VODOVOD KANALIZACIJA Javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	RCI D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	Teharska cesta 40, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE – SKLOP 1; PODPROJEKT 26 – ZAGRAD – POD GRADOM IN REKONSTRUKCIJA VODOVODA**
kratek opis gradnje	Na območju Zagrada, tik pod Starim gradom v Celju, se na južni strani grajskega hriba nahaja še nekaj objektov, ki še nimajo urejene fekalne kanalizacije. Poleg izgradnje kanalizacije se na območju nahaja tudi dotrajani vodovod zgrajen iz litoželeznih cevi DN 80 mm, ki bi se obnovile v isti trasi kot sama izgradnja kanalizacije. Predmet projekta je torej izgradnja nove fekalne kanalizacije v okvirni dolžini cca. 239,0 m na zemljiških parcelah št.1445/3, 376, 377, 371, 369/1, 369/2, 368/1, 317/4,

	317/2 in obnova vodovoda v okvirni dolžini cca. 138,5 m na zemljiških parcelah št. 317/2, 317/4, 368/1, 369/2, 369/1, 371, vse v k. o. 1081 - Zagrad v Mestni občini Celje.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	VK-1762-1/2025
datum izdelave	Oktober 2025
projektant (naziv družbe)	RCI d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	x
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Projektne rešitve so ustrezne. Projekt je izdelan v skladu s projektnimi pogoji št. PP-95/25/SL z dne 25. 8. 2025. Investitor mora upoštevati: 1. Gradnjo javne kanalizacije je potrebno časovno uskladiti z obnovo javnega vodovoda na obravnavanem območju. 2. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, obnovo obstoječih starih vej javnega vodovoda ter kontrolo oz. nadzor med gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. 3. Pri gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne odmike teh vodov od zunanje stene cevi javnega vodovoda, ki znašajo pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja. 4. Po zaključku gradnje se morajo pokrovi kanalizacijskih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. pokrove kanalizacijskih jaškov je potrebno dvigniti na višino nove kote terena na stroške investitorja. 5. Po zaključku obnove – izgradnje vodovoda se morajo kape vodovodnih ventilov in pokrovi vodovodnih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. kape vodovodnih ventilov in pokrove vodovodnih jaškov je potrebno dvigniti ali spustiti na višino nove kote terena na stroške investitorja. Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica obravnavane obnove, se odpravijo na stroške investitorja.

6. Takoj po obnovi starega vodovoda je potrebno upravljavcu javnega vodovoda v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda ter zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka«.

7. Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero ter za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L. Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino.

8. Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Projekt DGD