PRILOGA 8B

31/25

PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. projektnih pogojev	**PP - 95/25/SL** (št. zadeve: 0211-43/2025)
datum	**25. 8. 2025**
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18. 3. 2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	

VODOVOD KANALIZACIJA
javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje
8

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	RCI D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	Teharska cesta 40, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA KANALIZACIJE POD STARIM GRADOM V CELJU**
kratek opis gradnje	Na območju Zagrada, tik pod Starim gradom v Celju, se nahaja nekaj objektov, ki še nimajo urejene fekalne kanalizacije. Poleg izgradnje kanalizacije se na območju nahaja tudi dotrajani vodovod zgrajen iz litoželeznih cevi DN 80 mm, ki bi se obnovile v isti trasi kot sama izgradnja kanalizacije. Predmet projekta je torej izgradnja nove fekalne kanalizacije v okvirni dolžini cca. 201,0 m na zemljiških parcelah št.1445/3, 317/2, 317/3, 364, 367/3, 369/1, 371, 376 in obnova vodovoda v okvirni dolžini cca. 110,5 m na zemljiških parcelah št. 317/2, 317/3, 364, 367/3, 369/1, 371, vse v k. o. 1081 - Zagrad v Mestni občini Celje.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	1762/2025
datum izdelave	Julij 2025
projektant (naziv družbe)	RCI d.o.o.
POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za DGD	x
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV PROJEKTNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev (strokovna in pravna utemeljitev)

I. POGOJI ZA PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE

1. Kanalizacijo je potrebno projektirati skladno s projektno nalogo.

2. Priključitev novozgrajene kanalizacije na obstoječo kanalizacijo se izvede pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije. Nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred željenim terminom izvedbe na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. Priključek se izvede z tipsko kronsko navrtavo in vgradnjo tesnila.

3. Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, projekt PID za kanalizacijo, posnetek pregleda kanalizacije s kamero, za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L in za tlačne fekalne kanale zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 "Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka". Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino.

II. POGOJI ZA POSEG V VAROVALNEM PASU VODOVODA

1. **Trasa načrtovane javne kanalizacije od vodohrana proti Starem gradu poteka vzporedno z obstoječim javnim vodovodom LZ DN/ID 80 mm, katerega je potrebno v času izgradnje kanalizacije zaradi dotrajanosti obnoviti. Predvideno traso obnovljenega vodovoda je potrebno umestiti v prostor oz. jo vrisati v situaciji komunalnih vodov projekta DGD.**

2. Odmiki kanalizacije od javnega vodovoda:

2.1 Pri vzporednem poteku kanalizacije z javnim vodovodom mora biti odmik med zunanjimi stenami cevovodov, gledano tlorisno, najmanj 1 m.
2.2 Pri križanju kanalizacije z javnim vodovodom mora vertikalni odmik med zunanjimi stenami cevovodov znašati najmanj 0,5 m. V projektni dokumentaciji DGD mora biti priložen detajl križanja obravnavanih vodov z javnim vodovodom.
2.3 Zunanje stene predvidenih jaškov morajo biti od zunanjih sten vodovoda ter od zunanjih sten vodovodnih jaškov oddaljene najmanj 0,5 m.

3. Sestavni del projekta DGD mora biti tudi skupna karta komunalnih vodov. Na odsekih, kjer se kanalizacija približa javnemu vodovodu, je potrebno na situaciji kotirati odmike kanalizacije od javnega vodovoda.

4. Pred začetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov »Vodovod-kanalizacija d.o.o.« naročiti zakoličbo javnega vodovoda in kanalizacije ter nadzor nad gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«.

5. Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javni vodovod mora biti takoj prijavljen nadzorni službi javnega podjetja »Vodovod-kanalizacija, d.o.o.«. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.

III. SPLOŠNI POGOJI

1. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od javnega podjetja »Vodovod - kanalizacija d.o.o.« pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.

2. Pogoje dajemo na podlagi priložene idejne zasnove. V primeru odstopanja priložene idejne zasnove preneha veljavnost teh pogojev.

3. Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

☐ **obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☒ Situacija vodovoda in kanalizacije na podlagi DKN in DOF M 1:1200