S

cev

ELO

OS VODOTOKA HUDINJA

1205/5

1205/20

1205/12

ČISTILNI BAZEN

DNEVNI BAZEN

ANAEROBNI BAZEN

AKUMULACIJSKI REGENERACIJSKI BAZEN

ZGOŠČEVALNIK BLATA

PRO

KOMANDNI PROSTOR

LABORATORIJ

STROJNICA

SANITARIJE

SKLADIŠČE

PROSTOR SPUHMALI

1205/20

cev -0,20m

SEKUNDARNI USEDALNI BAZEN – SE UKINE

SEKUNDARNI USEDALNI BAZEN – SE UKINE

KDa -2,30m

409/3

408/1

ZALOGOVNIK BLATA

1205/2

OBJEKT ZA OBDELAVO BLATA

OBSTOJEČI ODTOK V HUDINJO

cev

pot

kolovoz

kolovoz

383

384

385/2

403

405

404/2

Navezava na obstoječi asfalt

Asfalt
AC 22 base B 50/70 A3 - 7 cm
AC 11 surf B 50/70 A3 - 4 cm

Zelenica

Zelenica

Piezometer

Inox stopnice ter podest

METLIČEN BETON
s prostorskimi dilatacijami
AB plošča d=22 cm

Panelna ograja, h=2m, zelene barve

Panelna ograja, h=2m, zelene barve

OBJEKT 5.0

NAKNADNI USEDALNIK 1

OBJEKT 4.1

NAKNADNI USEDALNIK 2

OBJEKT 4.2

MERILNO IN VZORČNO MESTO

OBJEKT 7.0

cev -4,30m

LEGENDA:

- Predvideni objekti
- Parcelna meja
- 1205/20 Parcelna številka

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring

Investitor:
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Zastopa:
Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o.
Lava 2a, 3000 Celje

Projekt:
Izgradnja naknadnih usedalnikov na ČN Škofja vas

Načrt:
0.2 Načrt gradbenih del
Vodilni načrt – Načrt s področja gradbeništva

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe:
Pregledna situacija

Datum risbe: junij 2026 — *Merilo:* M 1:200

Št.projekta: 202404/020 — *Faza:* PZI

Št.načrta: 202404/020-G — *Št.risbe:* 0.2.3