PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR - 26/25/SL** (št. zadeve: 0211-35/2024)
datum	**14. 2. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje 1
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Marko Cvikl, univ.dipl.inž.grad., direktor
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA VOJNIK**
naslov ali poslovni naslov družbe	Keršova 8, 3212 Vojnik

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	VODAR d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Pečovnik 24, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA NAKNADNIH USEDALNIKOV NA ČN ŠKOFJA VAS**
kratek opis gradnje	Načrtuje se razširitev kapacitete ČN Škofja vas v segmentu usedanja blata. Predmetna razširitev zajema dva nova cilindrična naknadna usedalnika z vertikalnim tokom dimenzij d=12 m, h=4 m s krožnim mostnim strgalom. Predvidena kapaciteta segmenta je 10000 PE.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	202404/020
datum izdelave	Januar 2025
projektant (naziv družbe)	Vodar d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	x
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Projektne rešitve so ustrezne. Projekt je izdelan v skladu s projektnimi pogoji št. PP-92/24/LK z dne 24. 9. 2024. Investitor mora upoštevati: 1. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo kanalizacije ter kontrolo oz. nadzor nad gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. 2. Takoj po izgradnji je potrebno upravljavcu "Vodovod-kanalizacija d.o.o." v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za obravnavano gradnjo. 3. Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.