ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 77/24 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 7. 2. 2025 izdaja

MESTNA OBČINA CELJE
TRG CELJSKIH KNEZOV 9
3000 CELJE

PROJEKTNE POGOJE št. 1526022

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DGD (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA), št. 202404/020
Izdelovalec projekta: VODAR d.o.o., PEČOVNIK 24, 3000 CELJE
Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE
Objekt: IZGRADNJA NAKNADNIH USEDALNIKOV NA ČN ŠKOFJA VAS

Katastrska občina	**Parcelne številke**
1071 - ŠKOFJA VAS	1205/20, 1205/12, 405, 404/2

II. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Varovalni pas za daljnovode 20 kV znaša 20 m na vsako stran osi daljnovoda. O slednjem odloča 112. členom Energetskega zakona EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/2024). Glede na varovalni pas daljnovoda in priloženo situacijo je razvidno, da se bo z kovinsko ograjo in objektom poseglo v varovalni pas daljnovoda 20 kV.

1.2. Izolacija na daljnovodu v križni razpetini daljnovoda 20 kV z objektom in kovinsko ograjo, kar zadeva oporišče št. 7, 8 in 9 je potrebno izvesti za povečano električno in mehansko stopnjo izolacije in je slednje v skladu s Slovenskim standardom SIST EN 50423-1: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV do vključno 45 kV-1. del: Splošne zahteve-Skupna določila. Prej navedeno je potrebno povzeti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

1.3. Izolacijo na daljnovodu je potrebno ojačati pred začetkom gradnje objekta in kovinske ograje in dela naročiti pri Elektro Celje, d.d..

1.4. kar se pa tiče kovinske žične ograja in vseh kovinskih delov novih usedalnikov je potrebno iste v varovalnem pasu daljnovoda 20 ozemljiti in po izvedbi izmeriti ozemljitveno upornost, ki ne sme presegati ohmske vrednosti Rozeml. < 10 Ω. Meritve izolacije je potrebno naročiti pri Elektro Celje, d.d., ki lahko tudi izvede ozemljitev.
Ozemljitev ograje je potrebno izvesti takoj po izgradnji oziroma se izvede istočasno z gradnjo ograje. Prej navedeno je prav tako potrebno povzeti v projektu DGD.

1.5. Vse stroške v zvezi z izvedbo izolacije daljnovoda 20 kV in izvedbe ozemljitve žične ograje v skladu s prej navedenim nosi investitor. Isto je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

2. V varovalnem pasu daljnovoda 20 kV ni dovoljeno nikakršno sajenje dreves, grmovnic ali podobno.

3. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah, kot posledica neupoštevanja predmetih projektnih pogojev bremenijo investitorja ali izvajalca del.

4. Pri kakršnih koli delih ali dejavnosti v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je med drugim potrebno omejiti vsako približevanje oseb ali orodja oziroma predmetov v bližino tokovodnikov daljnovoda na razdaljo manjšo od 3 m.
Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati izključno pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d..

5. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si mora investitor pridobiti od Elektra Celje, d.d. še mnenje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OPOMBA:

1. Z izdajo teh projektnih pogojev preneha veljavnost mnenja k projektu št. 1515235 z dne 12.11.2024, ki je bilo izdano za isti objekt.

2. Elektro Celje, d.d. je dejansko prejelo vlogo za izdajo mnenja k projektu kateri pa ni moglo slediti glede na to, da se z objektom posega v varovalni pas daljnovoda 20 kV:

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Celje, 11. 2. 2025

Pripravil/-a:
Aleš Nežmah, inž. elektroenergetike

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Elektro Celje
Podpisnik: TOMISLAV KRAMARŠEK
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 5345BB2F000000005728E118
Potek veljavnosti: 26. 05. 2027
Čas podpisa: 11. 02. 2025 13:12
Št. dokumenta: 4080-15-7503/2024-4

Poslano:
- MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE – andrej@vodar.si
- arhiv...EC25034764 (nadzorništvo Vojnik)

Priloge:
- situacija usedalnikov
- situacija daljnovoda 20 kV z varovalnim pasom; M 1:500 (GIS Elektro Celje, d.d.)