PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR - 165/25/SL** (št. zadeve: 0211-54/2024)
datum	**22. 7. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	VODOVOD KANALIZACIJA Javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	EKOLOGIKA
naslov ali poslovni naslov družbe	Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE, SKLOP 2 – PODPROJEKT 3 (Mirna pot)**
kratek opis gradnje	Izgradnja manjkajoče (sekundarne) javne kanalizacije v trasi obstoječe asfaltne ceste na zemljiških parcelah št. 1643, 845/2, 739/1, 741/2, 740/2, 746/1, 823/1, 810, 843, 841/1, 841/3, 840/1, 839/3, 839/4 in 839/2 v k. o. Teharje. Predvidena sta dva kanala z gravitacijskim tokom. Kanal K3 dolžine 157,0 m in kanal K3.1 dolžine 101,4 m. Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	PRO K 24030.03
datum izdelave	Junij 2025
projektant (naziv družbe)	Ekologika d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	x
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	S projektom se strinjamo. Osnova za projektne rešitve so projektni pogoji št. PP-123/24/AS z dne 20. 11. 2024. Investitor mora pri izdelavi projekta PZI in pri gradnji upoštevati: 1. Gradnjo javne kanalizacije je potrebno časovno uskladiti z obnovo javnega vodovoda na obravnavanem območju. 2. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo javnega vodovoda in kanalizacije, obnovo obstoječih starih vej javnega vodovoda ter kontrolo oz. nadzor med gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. 3. Pri gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati, da so kanalizacijske cevi iz debelostenskega enoslojnega PP minimalne obodne togosti **SN12 za ceste in utrjene površine** ali iz debelostenskega PVC minimalne obodne togosti **SN8 za travnate površine**, cevi večjih premerov pa iz debelostenskega enoslojnega PP minimalne obodne togosti SN12. Prav tako je potrebno pri izgradnji upoštevati minimalne odmike kanalov od zunanje stene cevi javnega vodovoda, ki znašajo pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m. 4. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja. 5. Po zaključku gradnje se morajo pokrovi kanalizacijskih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. pokrove kanalizacijskih jaškov je potrebno dvigniti na višino nove kote terena na stroške investitorja. 6. Po zaključku obnove vodovoda se morajo kape vodovodnih ventilov in pokrovi vodovodnih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. kape vodovodnih ventilov in pokrove vodovodnih jaškov je potrebno dvigniti ali spustiti na višino nove kote terena na stroške investitorja.

7. Takoj po obnovi vodovoda je potrebno upravljavcu javnega vodovoda v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda ter zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka«.

8. Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero ter za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L. Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino.

9. Mnenje k projektnim rešitvam se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☒ Projekt DGD