PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje k projektnim rešitvam prometne ureditve zaradi izgradnje kanalizacije na parc. št: 1641/10, 1641/9, 1007/1, 1006, 1612/1, 1013/140, 1013/141, 1641/8, 1004, 1641/11 vse k.o. Teharje.**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	MESTNA OBČINA CELJE
naslov	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
št. mnenja	**3515-336/2025**
datum	**4.12.2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	21. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33/17) 43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) 108. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2)
postopek vodil	Matevž Jelenko, višji svetovalec
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj levo)
odgovorna oseba mnenjedajalca	Aleksandra Rezar, vodja oddelka
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj desno)

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC/	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**EKOLOGIKA D.O.O.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**SAVINJSKO NABREŽJE 4, 3000 CELJE**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 4.**
kratek opis gradnje	**Izgradnja manjkajoče (sekundarne) javne kanalizacije v trasi obstoječe ceste. Dva kanala, K4.1 dolžine 106,9 m gravitacijske + 52.0 m tlačne izvedbe ter kanal K4 dolžine 62 m gravitacijske izvedbe. Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo na drugem bregu Voglajne, pri čemer je torej za prečkanje je potrebno eno črpališče.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**DGD – PRO K 24030.04**
datum izdelave	**Junij 2025**
projektant (naziv družbe)	**EKOLOGIKA D.O.O., SAVINJSKO NABREŽJE 4, 3000 CELJE**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	**V kolikor ni v vozišču vodov in je tehnično izvedljivo naj bodo vsi jaški predvidenega kanalizacijskega in vodovodnega sistema bodo pozicionirani na sredini vozišča (izven kolotekov). Kota pokrova mora biti v enakem nivoju kot kota terena (zaključi fini sloj asfalta – obrabnozaporna plast).**
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	LOKACIJA: **1641/10, 1641/9, 1007/1, 1006, 1612/1, 1013/140, 1013/141, 1641/8, 1004, 1641/11 vse k.o. Teharje** CESTE**: JP 536391 (Teharska – Zvodno do HŠ 61).** Investitor predmetne parcele MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, je pri projektantu EKOLOGIKA D.O.O., SAVINJSKO NABREŽJE 4, 3000 CELJE, naročil DGD projekt »Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 4«, DGD številka PRO K 24030.04, EKOLOGIKA D.O.O., odgovorni projektant, Tomaž Oberžan, univ. dipl. inž. grad. Pooblaščenec EKOLOGIKA D.O.O., SAVINJSKO NABREŽJE 4, 3000 CELJE, je na Mestno občino Celje vložil vlogo dne 21. 11. 2025 za izdajo mnenja prometne ureditve k predlagani dograditvi kanalizacije. S projektom je predvidena izgradnja komunalnih kanalnih vodov v gravitacijski in tlačni izvedbi. Zaradi terenskih razmer je predvideno tudi črpališče in tlačni vod. Predvideno je odvajanje komunalne odpadne vode v skupni dolžini kanalov **220,9 m**, od tega gravitacijskih kanalov 168,9 m in tlačnih vodov 52,0 m. Na območju posegov je potrebno obnoviti oz. asfaltirati celotno površino vozišča v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512: »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah«, Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij« - TSC 06.520:2009, »smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti« - TSC 06.300/06.410:2009, Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2), Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS,

št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2). Stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani (potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni).

Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na občinski cesti in zemljiščih ali objektih ob omenjeni občinski cesti, ki bi utegnila poškodovati občinsko cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na občinski cesti v skladu s 6. členom Zakona o cestah (ZCes-2; (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE). Zagotovljena mora biti preglednost vključevanja na vse kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste iz vseh cestnih priključkov v skladu s 110. členom Zakona o cestah (ZCes-2). V skladu z 23. členom Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2), meteorna in druga voda s cestnih priključkov, ne sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati. Hkrati je potrebno skrbno bdeti nad izvajanjem prečnih sklonov glede odvodnjavanja padavinskih voda z vozišča.

Ob posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, v kolikor je bila le ta poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

Predlagano dimenzioniranje vozišče konstrukcije je sestavljeno iz plasti:
- 3 cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009;
- 6 cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009
- 30 cm tamponski drobljenec 0/32 TSC 06.200:2003

Prečni prekop zgoraj navedenih cest je potrebno sanirati asfaltno površino v minimalni širini 10,00 m (na vsako stran prekopa 5,00 m) s tem, da se predhodno obojestransko razširi pravokotno na asfaltne površine za najmanj 30 cm.

Vzdolžni prekop na cestišču se v celotni dolžini posega, sanirajo v celotni širini vozišča, v kolikor je vozišče ceste ožje od 3,50 metra. V primeru, da je vozišče ceste širše od 3,50 metra, se po celotni dolžini posega, sanira samo vozni pas na katerem se izvaja poseg.

Upravni organ Mestne občine Celje je presodil, da predviden poseg v prostor, vpliva na občinske ceste in promet na njih, v okviru zakonsko določenih normativov in standardov za javne ceste.

Rok veljavnosti mnenja je 5 let od izdaje oziroma do spremembe veljavnega prostorskega akta. V kolikor se projekt spremeni do te mere, da vpliva na vsebino mnenja oziroma na pogoje pristojnega mnenjedajalca, ga je potrebno ponovno pridobiti.

To soglasje ne nadomešča skladnosti s prostorskimi akti Mestne občine Celje.

	☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA		
	☐	Obrazložitev
	☒	Izrez iz grafike prejete dokumentacija

IZREZ IZ GRAFIKE PREJETE DOKUMENTACIJE



DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisal: MATEVŽ JELENKO
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 07 4a 7a 6a 00 00 00 00 57 26
Potek veljavnosti: 13.05.2026
Čas podpisa: 13:12, 04.12.2025
Ref. št. dokumenta: 3515-336/2025-2

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisal: ALEKSANDRA REZAR
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 6a 84 34 4c 00 00 00 00 57 2b
Potek veljavnosti: 06.09.2029
Čas podpisa: 13:16, 05.12.2025
Ref. št. dokumenta: 3515-336/2025-2