PRILOGA **10A**

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 4 – mnenje za poseg v varovalni pas prenosnega sistema plina

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	PLINOVODI d.o.o.
naslov	Cesta Ljubljanske brigade 11b
št. mnenja	S25-583/P-MP/RKP
datum	6. 1. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	
postopek vodil	mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Samo Popek, univ. dipl. inž. str.
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA CELJE
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	Ekologika, d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 4
kratek opis gradnje	V zvezi z vašo vlogo z dne 18. 11. 2025, ki smo jo prejeli dne 18. 11. 2025 in predloženimi prilogami (DGD, PRO K 240300.04, junij 2025, izdelal Ekologika, d.o.o., Celje, pooblastilo z dne 20. 9. 2025), ugotavljamo, da načrtovani tlačni kanal z desnega brega Voglajne na levi breg prečka obstoječi prenosni plinovod R23B, od C10001 v 2+695 do MRP Laško (premer 200 mm, tlak 50 bar, stacionaža plinovoda na mestu prečkanja je cca. 118 m, MO CELJE) v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina. Prečkanje projektiranega tlačnega kanala s prenosnim plinovodom je predvideno s tehnologijo podvrtavanja. Medsebojni vertikalni prosti odmik na mestu prečkanja znaša 1,44 m. Projektiran tlačni kanal poteka na mestu prečkanja pod prenosnim plinovodom.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	DGD št. PRO K 240300.04
datum izdelave	junij 2025
projektant (naziv družbe)	Ekologika, d.o.o., Celje

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
X	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	V izvedbeni projektni dokumentaciji načrtovanih posegov v varovalnem pasu prenosnega sistema plina (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema in 100 m od ograje kompresorske postaje) se z operaterjem prenosnega sistema uskladijo in obdelajo vsi načrtovani posegi v tem pasu, prenosni plinovod pa se ustrezno zaščiti pred vplivi. Vse projektne rešitve morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za prenosni sistem plina.
pogoji za izvajanje gradnje	Pred izvedbo načrtovanih posegov je potrebno pravočasno dostaviti operaterju prenosnega sistema Projekt za izvedbo (PZI) v potrditev, pri čemer mora PZI izhajati iz višine nadkritja prenosnega plinovoda na mestu prečkanja, izmerjene na terenu z lokatorjem s strani pooblaščenega predstavnika operaterja prenosnega sistema plina. V primeru spremembe projektnih rešitev ali drugih posegov v varovalni pas plinovoda, ki niso obdelani v predmetni

	vlogi s predloženo dokumentacijo, se mora na osnovi obdelanih rešitev pridobiti novo mnenje operaterja prenosnega sistema plina. Skladno s 4. odst. 43. člena Gradbenega zakona podajamo pogoje za izvedbo del: 1. Pri izvedbi del v varovalnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina je potrebno upoštevati ukrepe za preprečitev poškodb prenosnega plinovoda, kot to izhaja iz Smernic za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema zemeljskega plina,, ki jih je izdala družba Plinovodi d.o.o. in so objavljene na spletni povezavi: **https://www.plinovodi.si/sl/prenosni-sistem/okolje-in-varnost/delo-v-obmocju-prenosnega-sistema/** 2. Križanje tlačnega kanala s prenosnim plinovodom v njegovem varnostnem pasu (2 x 5 m) je predvideno s podvrtavanjem ki mora potekati v prisotnosti in dogovoru z gradbenim nadzornikom operaterja prenosnega sistema plina. Podvrtavanje se lahko izvede ob izpolnitvi pogojev izvedbe prehodnega sondažnega odkopa na mestu križanja za vizualno spremljanje poteka vrtalne glave mimo prenosnega plinovoda in pri vertikalnem prostem odmiku najmanj 1 m med prenosnim plinovodom in projektiranim tlačnim kanalom. 3. Odmik gradbene jame za predvideno podvrtavanje od prenosnega plinovoda znaša najmanj 3 m; 4. Najmanj 10 dni pred pričetkom aktivnosti mora investitor ali izvajalec družbi Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja) predložiti pisno prijavo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Dostaviti je potrebno načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko prenosnega plinovoda; 5. Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del se mora z lokatorjem ali po potrebi s sondažnim odkopom ugotoviti položaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli,...). Zakoličenje prenosnega sistema izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja). Zakoličena trasa mora ostati označena v času trajanja del; 6. Morebitni električni kabli in ozemljitveni sistem (valjanec) morajo biti na mestu križanja v zaščitni cevi, ki sega 3 m na vsako stran plinovoda. Druga rešitev je da se ozemljitveni sistem prekine oziroma zaključi 3 m od plinovoda. Na mestu križanja s prenosnim plinovodom se predvidi najmanj 0.5 m prostega razmika med kabelsko kanalizacijo el. voda (oziroma valjanca) in plinovoda. Jaški morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od prenosnega plinovoda. Primarno se predvidi križanje kabelske kanalizacije nad plinovodom. Če to zaradi nadkritja in zahtevanega medsebojnega odmika ni izvedljivo, se izvede križanje pod plinovodom; 7. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda se morajo upoštevati posebni pogoji del (zakoličenje prenosnega plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, statično utrjevanje nasipa nad plinovodom, nadzor družbe Plinovodi d.o.o.). Prenosni plinovod se mora zaščititi pred vsemi zunanjimi vplivi oz. obremenitvami, ob upoštevanju določil veljavnih predpisov. Vse aktivnosti v varnostnem pasu prenosnega plinovoda se morajo izvajati po predloženih prilogah in v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o., pri delih pa se morajo upoštevati njegove morebitne dodatne zahteve. Dela je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni pred pričetkom; 8. Pri morebitni hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, podpornih zidov in škarp (do višine 1,5 m), drogov, logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda. Podporno zidovje, škarpe nad 1,5 m višine morajo biti na odmiku 5 m od plinovoda; 9. Preko prenosnega plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih skladno z načrtom ureditve gradbišča in v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov; 10. Zasipanje morebiti odkopanega prenosnega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je eventualna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; 11. Po končanih delih mora investitor družbi Plinovodi d.o.o. dostaviti načrt in opis izvedenega stanja z zaprosilom za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in zahteve njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.
pogoji za uporabo objekta	Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Predmetno mnenje je podano na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24 in 47/25 – ZOEE-A), 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04, 8/05, 8/07 in 17/14 – EZ-1) ter skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11,17/14 - EZ-1 in 38/24 – EZ-2) in Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem plina (Uradni list RS, št. 41/25).A

☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☐	Obrazložitev