
DETAJL KRIŽANJA VODOVODA Z KANALIZACIJO



KRIŽANJE OBST. VODOVODA (h < 0.50m):
izvedba z zaščitno cevjo

KRIŽANJE OBST. VODOVODA (h > 0.50m):
cev vodovoda se med gradnjo podpre,
obstoječi obsip vodovodne cevi
se v deb. 30cm nad cevjo obnovi

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Projektivno podjetje:
ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		april 2026
Odg. projektant:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		april 2026
Obdelal:				
Preveril:				
Nosilec podatkov:		Datoteka: 04_DE_DGD_24030.04_04.01.04_KRIZANJA_OBST_VODOVODA.dwg		
Oznaka risbe:		Datum: april 2026		

Objekt:
IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE SKLOP 2 – PODPROJEKT 4

Vsebina risbe:
DETAJL KRIŽANJA OBST. VODOVODA

Merilo: M 1:20

Vrsta načrta:	Številka načrta:
PZI	PRO K 24030.04
	Številka priloge: 04.01.04

a=0.12m²