PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR - 164/25/AS** (št. zadeve 0211-56/2024)
datum	**22. 7. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Andreja Sever, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	EKOLOGIKA d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE, SKLOP 2 - PODPROJEKT 5**
kratek opis gradnje	Izgradnja manjkajoče (sekundarne) javne kanalizacije v trasi obstoječe ceste. Dva kanala, kanal K5.1 dolžine 527 m gravitacijske izvedbe + 70 m tlačne izvedbe z vmesnim črpališčem ter kanal K5.2 dolžine 130 m. Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	PRO K 24030.05
datum izdelave	junij 2025
projektant (naziv družbe)	EKOLOGIKA d.o.o.

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	x
pogoji za izvajanje gradnje	x
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)

S projektom se strinjamo. Osnova za projektne rešitve so projektni pogoji št. PP-121/24/SL z dne 19. 11. 2024.

I. <u>Investitor mora pri izdelavi projekta PZI upoštevati:</u>

1. Predvidena trasa javne kanalizacije poteka vzporedno z obstoječim javnim vodovodom PE DN/OD 90 mm, katerega je potrebno v času izgradnje kanalizacije obnoviti. Traso obnove vodovoda je potrebno vrisati oz. označiti v situaciji komunalnih vodov projekta PZI.

2. Gravitacijski del kanala K5.1 in kanal K5.2 iz polipropilena PP morata imeti obodno trdnost SN12.

3. V tekstualnem delu projekta morata biti pravilno ooisana material in obodna trdnost gravitacijskih kanalov DN 250 mm.

4. Črpališče:
   - črpališče mora biti okrogle izvedbe - bitumensko hidroizoliran okrogel jašek
   - določiti je potrebno višino črpalnega jaška
   - črpališče naj bo brez podesta, lestev naj sega do dna
   - črpališče naj ima po možnosti samo en pokrov
   - pri črpalki naj bo naveden primer tipa črpalke

II. <u>Investitor mora pri gradnji upoštevati:</u>

1. Gradnjo javne kanalizacije je potrebno časovno uskladiti z obnovo javnega vodovoda na obravnavanem območju.

2. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nadzor nad gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«.
   Pri gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne odmike teh vodov od zunanje stene cevi javnega vodovoda, ki znašajo pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m.
   Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.

3. Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero, za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L in za tlačne fekalne kanale zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 "Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka". Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino.

Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.