PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR - 210/25/SL** (št. zadeve: 0211-60/2024)
datum	**23. 9. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	VODOVOD KANALIZACIJA Javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje 1

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	RCI D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	Teharska cesta 40, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - SKLOP 3 - Podprojekt 14 - Ulica heroja Šarha – NOVELACIJA OBSTOJEČEGA MNENJA ŠT. SPR-98/25/SL**
kratek opis gradnje	Projektirani kanal je načrtovan v ločenem sistemu odvodnjavanja. Priključi se na obstoječi javni kanalizacijski sistem. Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča, ki bo preko tlačnega voda omogočil priključitev na obst. kanal. Novi kanal bo omogočil priključitev komunalnih vod šestih obstoječih objektov. Trasa kanala v večini poteka v cesti, delno v makadamski in delno v asfaltni, krajši odsek pa tudi v travni površini. Skupna dolžina proj. kanalizacije znaša 910 m, od tega 536 m gravitacijskega voda in 374 m tlačnega voda. Predvidene so cevi PP DN 200 mm-SN12 in PE d90 mm,

	SDR 17, PN 10. Predvideno je AB črpališče DN 2100 MM, ki je locirano v travni površini. Vgrajeni bosta dve črpalki Q/h= 5 l/s / 13 m. Za napajanje črpališča je predviden NN dovod. Predvideni kanal poteka v bližini vodotoka Sušnica in se deloma nahaja na poplavnem območju preostale nevarnosti (ikrpp).

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	K-1644-1/2024
datum izdelave	April 2025
projektant (naziv družbe)	RCI D.O.O.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	x
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	S projektom se strinjamo. Osnova za projektne rešitve so projektni pogoji št. PP-134/24/AS z dne 3. 12. 2024 in uskladitev z oddelkom razvoja upravljavca komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o.". Investitor mora pri izdelavi projekta PZI in pri gradnji upoštevati: 1. Gradnjo javne kanalizacije je potrebno časovno uskladiti z obnovo javnega vodovoda na obravnavanem območju. 2. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, obnovo obstoječih starih vej javnega vodovoda ter kontrolo oz. nadzor med gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. 3. Pri gradnji je potrebno upoštevati minimalne odmike kanalizacije od zunanje stene cevi javnega vodovoda, ki znašajo pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m. Prav tako je potrebno pri gradnji črpališča upoštevati vse zahteve upravljalca komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o.". 4. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja. 5. Po zaključku gradnje se morajo pokrovi kanalizacijskih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. pokrove kanalizacijskih jaškov je potrebno dvigniti na višino nove kote terena na stroške investitorja.

6. Takoj po obnovi starega vodovoda je potrebno upravljavcu javnega vodovoda v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda ter zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka«.

7. Takoj po izgradnji kanalizacije oz. najkasneje pred tehničnim pregledom je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero, za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L ter za tlačno kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 "Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka". Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino.

8. Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.