UNITED FIBER D.O.O.

PRILOGA 10A

# MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

**RCI d.o.o.**
**Teharska cesta 40**

**3000 Celje**

| MNENJEDAJALEC | |
|---|---|
| navedba mnenjedajalca | **United Fiber d.o.o.** |
| naslov | **Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče** |
| št. mnenja | **383/1-2025** |
| datum | **14. 5. 2025** |
| predpis oz. podlaga za mnenje | Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije |
| postopek vodil | **Andrej Leskovar,** dipl. inž. el. |
| podpis | |
| odgovorna oseba mnenjedajalca | Vodja projektive Uroš Jagodic, d.i.e. |
| podpis | UNITEDFIBER |

| INVESTITOR | |
|---|---|
| INVESTITOR 1 | |
| ime in priimek ali naziv družbe | **MO Celje** |
| naslov ali poslovni naslov družbe | **Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje** |

| POOBLAŠČENEC | |
|---|---|
| *podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec* | |
| ime in priimek ali naziv družbe | **RCI d.o.o.** |
| naslov ali poslovni naslov družbe | **Teharska cesta 40, 3000 Celje** |

| PODATKI O GRADNJI | |
|---|---|
| naziv gradnje | **IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 14 - Ulica heroja Šarha** |
| kratek opis gradnje | **Projektirani kanal je načrtovan v ločenem sistemu odvodnjavanja. Priključi se na obstoječi javni kanalizacijski sistem. Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča, ki bo preko tlačnega voda omogočil priključitev na obst. kanal. Novi kanal bo omogočil priključitev komunalnih vod šestih obstoječih objektov. Trasa kanala v večini poteka v cesti, delno v makadamski in delno v asfaltni, krajši odsek pa tudi v travni površini. Skupna dolžina proj. kanalizacije znaša 1002,50 m, od tega 641 m m gravitacijskega voda in 361,5 m tlačnega voda. Predvidene so cevi PP DN 200 mm-SN12 in PE d90 mm, SDR 17, PN 10. Predvideno je AB črpališče dim. 2,0 x 2,0 m, ki je locirano v travni površini. Vgrajeni bosta dve črpalki Q/h= 5 l/s / 13 m. Za napajanje črpališča je** |

| | |
|---|---|
| | **predviden NN dovod. Predvideni kanal poteka v bližini vodotoka Sušnica in se deloma nahaja na poplavnem območju preostale nevarnosti (ikrpp).** |

| **PODATKI O DOKUMENTACIJI** | |
|---|---|
| številka projekta | **DGD št.: K-1644-1/2024** |
| datum izdelave | **april 2025** |
| projektant (naziv družbe) | **RCI d.o.o.** |

| **POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE** | |
|---|---|
| *podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje* | |
| številka poročila | |
| datum izdelave poročila | |
| izdelovalec poročila | |

| **MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE** | | |
|---|---|---|
| | | **Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja** |
| | ☒ | **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca** |
| | ☐ | **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca** |

**POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA**

SPLOŠNI POGOJI:

1. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih v bližini KKS omrežja dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o., predhodno v lasti in upravljanju Telemach Slovenija d.o.o..
2. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo United Fiber (info@unitedfiber.si).
3. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti United Fiber d.o.o. izvrši United Fiber d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani United Fiber d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.
4. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
5. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe United Fiber. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti United Fiber d.o.o.
6. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ United Fiber d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
7. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na United Fiber d.o.o. na info@unitedfiber.si.
8. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve KKS omrežja ter vrisa prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
9. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
10. Po zaključku del je investitor pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljalcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Podano mnenje velja eno leto od dneva izdaje.