proj. kanal K-17.1; PE DN 200 mm-SN12, i=8,0 %o, l=217 m

proj. kanal K-17.1; PE DN 200 mm-SN12, i=3,17 %o, l=194 m

od jaška J2a do J7 na kanalu K-17.1 se vgradijo LTŽ pokrovi DN600 mm brez zračnih odprtin, nosilnosti 400 kN

kanal K-17.1.1 poteka po poplavnem območju razreda preostale poplavne nevarnosti;
v namen zaščite ob poplavah se od J8 do J13 vgradijo vodotesni pokrovi DN600 mm, nosilnosti 400 kN

proj. črpališče
z vodotesnim pokrovom;
zračnika in temelj elektro omarice
morata biti 1,5 m nad koto VV nasipa

ČRP
KP=241.89
KD=238.49
KD=238.59
KD=237.99

J1 - vodotesen pokrov
KP=242.00
KD=238.59

J2
KP=242.00
KD=240.90

J3
KP=242.67
KD=240.93

J4
KP=242.64
KD=240.94

J5
KP=242.87
KD=240.93

J6
KP=242.60
KD=240.90

J7
KP=242.38
KD=240.93

J8
KP=241.90
KD=238.90

J9
KP=241.85
KD=238.95

J10
KP=241.90
KD=238.95

J11 z ZRAČNIKOM DN110 mm
1,5 m nad koto VV nasipa
KP=241.28
KD=238.95

J12
KP=241.40
KD=238.90

J13
KP=241.00
KD=238.17

J1 - vodotesen pokrov
KP=242.00
KD=239.59

križanje Hudinje (l=38 m)
tlačni vod PE 160 mm;
vodeno področje

priključek na obst. kanal

priobalni pas -5 m

PP1 PP2 PP3 PP4

Hudinja

ASFALTNA CESTA

OGRAJA

ŽIVA MEJA

KAMNITA OBLOGA

INDUSTRIJSKI TIR

NIVA

MAKADAM

NOVOGRADNJA ZCK

BELI STEBER



INFORMACIJE

-pokrovi na jaških od J2a do J7 na kanalu K-17.1 so predvideni kot povozni brez zračnih odprtin, LTŽ DN 600 mm, nosilnosti 400 kN,

-pokrovi na vseh jaških kanala K-17.1.1 in na črpališču so predvideni kot VODOTESNI in povozni, LTŽ DN 600 mm, nosilnosti 400 kN,

-na kanalu K-17.1.1 se v jašku J11 vgradi zračnik DN110 mm na višini 1,5 m nad koto VV nasipa,

-v ČRP sta vgrajena dva zračnika, ki sta skupaj z elektro omarico izvedena na višini 1,5 m nad VV nasipom

LEGENDA

- proj. gravitacijski kanal komunalnih odpadnih vod
- proj. tlačni vod
- proj. NN dovod
- območje poplavne nevarnosti - preostala nevarnost (ikrpp)
- 5 m-ski priobalni pas
- območje izkopa gradbene jame
- 1,97 razdalja med robom brežine in robom gradbene jame
- lokacija kjer je razdalja roba gradbene jame do roba brežine manjša od 3.0 m

INFORMACIJA

Izkop gradbene jame se bo izvajal v kampadah max. dolžine 30 m.
Z IZKOPOM GRADBENE JAME SE NE SME POSEGATI V BREŽINO VODOTOKA!
Gradbeno jamo je trena sproti zasipavati in utrjevati.
Izkopani material se bo odlagal ob rob gradbene jame, ob zračni strani VV oz. stran od nje.
Po končani gradnji se bo višek materiala odpeljal na končno deponijo.

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt	vodja projekta		podpis
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3 -podprojekt 17, Ob Hudinji	Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI		
	identifikacijska številka		datum
	G-3745		april 2026
naročnik	pooblaščeni inženir		podpis
MO CELJE Trg celjskih knezov 9	Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI		
	identifikacijska številka		datum
	G-3745		april 2026
načrt	vrsta projektaf faza	projektant	podpis
2/ gradbeni načrt	PZI	Petra Dorn	
številka projekta	številka načrta	datum spremembe	
K-1645-2/2024	K-1645-2.21/2024		

št.risbe	merilo	oznaka risbe
01.03.03	1:250	GRADBENA SITUACIJA -PRIKAZ OBSEGA IZKOPA GRADBENE JAME ZA KANAL Z JAŠKI