PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR - 240/25/SL** (št. zadeve: 0211-61/2024)
datum	**13. 10. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Suzana Lipnik, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	

VODOVOD KANALIZACIJA
javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje
8

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	RCI d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Teharska cesta 40, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - SKLOP 3 - Podprojekt 17 – Ob Hudinji** na zemljiških parcelah št. 1728/1 in 1728/8 v k.o. 1074 Spodnja Hudinja ter 1449/3, 265/8, 265/10 in 265/12 v k.o. 1073 Trnovlje, v Mestni občini Celje - **NOVELACIJA**
kratek opis gradnje	Predvidena je ureditev kanalizacije v naselju Trnovlje. Trasa kanala poteka po levem bregu reke Hudinje. Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča, ki bo preko tlačnega voda in križanja Hudinje omogočil priključitev v obstoječi jašek. Skupna dolžina projektirane kanalizacije znaša 449 m, od tega 411 m gravitacijskega voda in 38 m tlačnega voda. Predvidene so cevi PP DN 200 mm-SN12 in PE d90 mm, SDR 17, PN 10. Predvideno je črpališče iz AB jaška, katero se bo nahajalo

	ob robu brežine Hudinje, med tirom in kanalom je še dovozna asfaltna cesta. Vgrajeni bosta dve črpalki Q/h= 5 l/s/ 3,2 m. Za napajanje črpališča je predviden NN dovod. Predvideni kanal poteka v vplivnem območju vodotoka Hudinja in se deloma nahaja na poplavnem območju preostale nevarnosti .

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	K-1645-1/2024
datum izdelave	Avgust 2025
projektant (naziv družbe)	RCI d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	x
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	S projektom se strinjamo. Osnova za projektne rešitve so projektni pogoji št. PP-128/24/SL z dne 28. 11. 2024. Investitor mora upoštevati: 1. Pred pričetkom gradbenih del in pred gradnjo predvidenega črpališča je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo javne kanalizacije ter kontrolo oz. nadzor nad gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. Po zaključku gradnje se morajo pokrovi kanalizacijskih jaškov nahajati na višini nove kote terena oz. pokrove kanalizacijskih jaškov je potrebno dvigniti ali spustiti na višino nove kote terena na stroške investitorja. 2. Takoj po izgradnji kanalizacije oz. najpozneje pred tehničnim pregledom je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero, za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L ter za tlačne fekalne kanale zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 "Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka". Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino. 3. Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.