REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje

T: 03 428 8800
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

ODPOSLANO
dne: 28. 01. 2025
Podpis:

PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje
naslov	Mariborska cesta 86, 3000 Celje
št. projektnih pogojev	35506-3074/2024 - 2
datum	28. 1. 2025
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/25 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1)
postopek vodila	Mihaela Švab sekretarka
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Mihaela Švab sekretarka
podpis	

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Mestna občina Celje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/
POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**RCI d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Teharska cesta 40, 3000 Celje**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**"IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3 Podprojekt 17 - Ob Hudinji"**

kratek opis gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3 Podprojekt 17 - Ob Hudinji, na parc. št. 307/8, 307/12, 307/16, 307/14, 142/5, 267/4, 264/1, 265/6, 265/7, 142/4, 132/6, 131/4, 127/3 in 120/3, vsa k. o. 1073 - Trnovlje.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)** **"IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3 Podprojekt 17 - Ob Hudinji"** **št. proj.: K-1645/2024**
datum izdelave	**oktober 2024**
projektant (naziv družbe)	**RCI d.o.o., Celje**

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za DGD

I. pogoji tehnične narave

1. V dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelan in v ustreznem merilu prikazan poseg na obravnavanih parcelah na geodetski kotirani in katastrski situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obstoječih objektov ter vsa obstoječa in predvidena javna komunalna infrastruktura.

2. Območje gradnje je deloma poplavno ogroženo, in sicer se nahaja v območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20). Gradnja cevovodov za odpadno vodo je dovoljena na območju razreda preostale poplavne nevarnosti z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

3. Skladno s predhodnim pogojem je potrebno v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenja načrtovati morebiti potrebne ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in, da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in načrtovane objekte. Iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, na kakšen način je bila upoštevana poplavna ogroženost načrtovanih objektov. Prikaz KRPN mora biti skladen s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.

4. Trasa kanalizacije je predvidena vzporedno z vodotokom Hudinja. Potrebno je zagotoviti minimalni odmik 5 m od pete visokovodnega nasipa na zračni strani, zaradi potrebe izvajanja javne vodnogospodarske službe. Na odsekih kjer so prostorske možnosti omejene in ni možno zagotavljati ustreznega odmika je potrebno približevanje prikazati na geodetskem posnetku terena, ki bo vseboval posnetek struge vodotoka in VG ureditev. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditev je treba v DGD označiti in kotirati.

5. V DGD mora biti **prikazan obseg izkopov** za potrebe polaganja cevovoda v bližini visokovodnega nasipa. Izkope je treba načrtovati tako, da do poseganja v VV nasip ne bo prišlo.

6. Gradnja jaškov ali drugih objektov, v strugi in na brežinah vodotoka ni dovoljena.

7. Načrtovanje javnega kanalizacijskega omrežja mora biti skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in spremembe), s poudarkom na 24. členu (ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo...) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe). Navesti je treba tudi naziv ČN, s katero se zaključi obstoječe kanalizacijsko omrežje.

8. Iz DGD mora biti razvidno, ali zmogljivost ČN Celje omogoča čiščenje odpadnih vod iz objektov, katerih priključitev je predvidena na obravnavano vejo kanalizacijskega omrežja.

	II. pogoji pravne narave 1. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti iz le - te tudi razvidno. 2. Vloga za pridobitev mnenja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	1. V času gradnje je investitorka dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in v vodotoke. 2. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter poplavno območje vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
pogoji za uporabo objekta	1. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

OBRAZLOŽITEV PROJEKTNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev (strokovna in pravna utemeljitev)	Investitorka, Mestna občina Celje, je dne 19. 11. 2024 po pooblaščencu podala vlogo za podajo projektnih pogojev k izgradnji manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 3; Podprojekt 17 – Ob Hudinji. V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. V sedmem odstavku 42. člena GZ-1 je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravni akt. Predmet projektnih pogojev je gradnja fekalne kanalizacije v aglomeraciji Celje - sklop 3 - Podprojekt 17 – Ob Hudinji. Projektirani kanal je načrtovan v ločenem sistemu odvodnjavanja. Lokacija novega kanala je v naselju Trnovlje, ob Hudinji v smeri jug-sever. Zaradi konfiguracije terena je potrebna izvedba črpališča, ki bo preko tlačnega voda omogočil priključitev na obst. kanal. Novi kanal bo omogočil priključitev komunalnih vod štirih obstoječih objektov. Trasa kanala poteka v makadamski cesti med vodotokom in kmetijskimi zemljišči. Skupna dolžina proj. kanalizacije znaša 582,5 m, od tega 460,5 m gravitacijskega voda in 122 m tlačnega voda. Predvidene so cevi PP DN 200 mm-SN8 in PE d90 mm, SDR 17, PN 10. Predvideno črpališče iz predfabriciranih AB elementov dim. 2,0 x 2,0 m je locirano v travni površini ob cesti. Vgrajeni bosta dve črpalki Q/h= 5 l/s / 5 m. Za napajanje črpališča je predviden NN dovod. Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da območje gradnje ni vodovarstveno, erozijsko in plazljivo. Predvideni kanal je predviden v bližini vodotoka Hudinja in se deloma nahaja na območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 43. člena GZ-1, če bo dokumentacija izdelana skladno s projektnimi pogoji.

☐ **obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☐