

O P A Ž E N I I Z K O P



PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m) B	B1	PEŠČENO LEŽIŠČE (m³/m)	h1 (m)	H (m)
PP DN 200mm, SN12	1.00	1.15	0.15	0.12	0.15

Š I R O K I I Z K O P



PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m) B		PEŠČENO LEŽIŠČE (m³/m)	h1 (m)	H (m)
PP DN 200mm, SN12	0.60		0.10	0.12	0.15

	opis spremembe

MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje, SKLOP 3 -podprojekt 21, Obrtna ulica

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
podpis

identifikacijska številka
G-3745
datum
maj 2026

naročnik
MO CELJE
Trg celjskih knezov 9

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
podpis

identifikacijska številka
G-3745
datum
maj 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant
Petra Dorn
podpis

številka projekta
K-1646-2/2024

številka načrta
K-1646-2.21/2024

datum spremembe

št.risbe
04.01.01

merilo
1:25

oznaka risbe
DETAJL POLAGANJA CEVOVODOV