PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje s področja gozdarstva in lovstva**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje**
naslov	**Ljubljanska 13, 3000 Celje**
št. mnenja	**3407-2723/2025-7**
datum	**05. 11. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**Zakon o gozdovih (Ur. l. Rs št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE)**
postopek vodil	**Mag. Matej Tajnikar**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	
podpis	Zavod za gozdove Slovenije Podpisal:: ALEKSANDER RATAJC Izdajatelj: SIGEN-CA G2 Št. certifikata: 6BC604E700000000572BD41B Potek veljavnosti: 06. 08. 2029 Čas podpisa: 06. 11. 2025 12:06 Šifra: 3407-2723/2025-7

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MO Celje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**RCI d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Teharska cesta 40, 3000 Celje**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**ZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 21 - Obrtna cesta-vzhodni del**
kratek opis gradnje	**Projektirani kanal je načrtovan v ločenem sistemu odvodnjavanja. Lokacija novega kanala je pod Obrtno cesto v travni površini pri objektih s HŠ 12a, 18, 20a in 20b. Priključi se na obstoječi javni kanalizacijski sistem, v obst. jašek, ki se nahaja v asfaltni cesti pri objektu HŠ Obrtna cesta 11. Novi kanal bo omogočil priključitev komunalnih odpadnih vod petih obstoječih objektov. Trasa kanala poteka po zelenih površinah. Skupna dolžina proj. kanalizacije znaša 170 m. Predvidene so cevi PP DN 200 mm-SN12. Na obravnavanem območju se nahajajo tudi drugi vodi GJI, plinovod, vodovod, vodi EKK sistema.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**K-1646-1/2024**
datum izdelave	**marec 2025**
projektant (naziv družbe)	**RCI d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	X	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**Projektant RCI d.o.o. je z vlogo z dne 17.09.2025 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 21 - Obrtna cesta-vzhodni del na parcelah številka 950/13, 952/16, 952/19, 947/11, 948/4, 944/1, 945/1 v k. o. Trnovlje.** **Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (DGD, PZI, DNZO), št. K-1646-1/2024, izdelan marca 2025, ki jo je izdelal projektant RCI d.o.o.:** · Priloga 1A: Naslovna stran projektne dokumentacije; · Priloga 1B: Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju; · Priloga 2A: Izjava projektanta in vodje projektiranja v DGD; · Priloga 4A: Splošni podatki o gradnji; · Priloga 4B: Podatki o objektih; · Priloga 4C: Podatki o zemljiščih; · Priloga 9A: Zahteva za izdajo mnenja; · Tehnično poročilo; · Lokacijski prikazi;

· Erozijsko poročilo;

· Pooblastilo investitorja za pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja.

Projektanta smo pozvali da dopolni vlogo z dovoljenjem za poseg v varovalni gozd, ki ga izda MKGP.

MKGP je izdalo Odločbo o odobritvi posega v varovalnem gozdu št. 3404-57/2025/5 z dne 16.10.2025.

K predmetnemu posegu v prostor Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje ne izdaja posebnih projektnih pogojev. Iz dostavljene dokumentacije je razvidno, da je nameravana gradnja sprejemljiva in da posebni projektni pogoji niso potrebni, zato skladno z določili 42. člena Gradbenega zakona izdajamo mnenje.

Rešitve so ustrezne.

Pri izvedbi posega je s področja gozdarstva potrebno upoštevati naslednje splošne pogoje in priporočila:

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda. V kolikor se z izvedbo posega omrežje poti prekine, je potrebno glede na obstoječe spravilne poti pred posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po posegu.

- Vkop kanalizacije ob prometnicah naj se izdela praviloma ob odkopni brežini ali sredi prometnice. Vkop v nasipno brežino je zaradi same stabilnosti prometnice manj primeren.

- Na prehodih preko raščenih gozdnih tal (izven obstoječih prometnic) naj se praviloma izdela prekop z manjšim strojem, transport materiala za potrebe izgradnje vodov pa naj se izvede vzdolž trase.

- Nasipanje izkopanega materiala na pomlajene gozdne površin ni dovoljeno. V primeru prehoda preko pomlajenih površin je potreben vzdolžni transport izkopanega materiala do začasne deponije na primernem mestu.

- Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega roba odkopne brežine oziroma v celotnem obsegu nasipne brežine.

- Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvedbe posega ni sprejemljiva.

- Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zaščite (odvod meteornih vod). V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve, obenem pa očistiti vse že narejene jarke in dražnike, namenjene odvodu meteornih vod.

- Trasa vodov mora biti izdelana vsaj dva metra od koreničnika stoječega gozdnega drevja. V kolikor poteka bližje, se takšno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka. Če posek ni možen (ali odobren), se prekop v območju korenin izdela ročno, vodnike (vodovodne cevi) pa je skozi koreninski sistem potrebno uvleči. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin posameznega drevesa (negativen vpliv na fiziološko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost).

- Gradnja dodatnih začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.

- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.

- Panje ter morebitne viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na

urejene deponije gradbenega materiala.

- Po končanih gradbenih delih je potrebno traso kanalizacije, ki prečka površine, poraščene z gozdnim drevjem ali poteka ob gozdnem robu, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.

- Vse razgaljene površne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).

- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l, RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 20/14).

- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani ugotovitveni odločbi. Vlogo za ugotovitveno odločbo se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, KE Celje (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Celje, Ljubljanska 13 v Celju ali na telefon (03) 42 55 191.

V skladu z določili zakonodaje s področja gradbeništva velja mnenje samo za področje gozdarstva. Presoja usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti, kot z morebitnimi drugimi soglasjedajalci ni predmet tega mnenja.

V primeru morebitne spremembe projekta od izdaje tega mnenja do same izvedbe posega je potrebna ponovna presoja s področja gozdarstva!

Mnenje je veljavno ob doslednem upoštevanju splošnih pogojev s področja gozdarstva.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev